

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Utwardzenie**

Obiekt : **ul. Kaliska 1 we Wrześni**

Utwardzenie terenu działki wokół budynku " sali operacyjnej" przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni

Kod CPV : 45233200-1 Utwardzenie nawierzchni

Inwestor : **Skarb Państwa- Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni reprezentowany przez Romualda
Juścińskiego- Powiatowego Lekarza Weterynarii ul. Kaliska 1 62-300 Września**

Opracował : xx

Data : 2015-10-27

Utwardzenie terenu działki wokół budynku " sali operacyjnej" przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni

Budowa : Utwardzenie
Objekt : ul. Kaliska 1 we Wrześni
Data : 2015-10-27

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	1. UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU SALI OPERACYJNEJ Numer specyfikacji : 2/2015		
1.1	Roboty przygotowawcze, wyburzenia i rozbiórki nawierzchni Numer specyfikacji : 2/2015		
1	KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebrawie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: średnio 12 cm (fundamenty, rury, kable itp) Numer specyfikacji : 2/2015 teren po rozebranych budynku łącznika: $16.67 * 5.55 =$ teren po rozebranych budynku części sali operacyjnej: $9.60 * 7.95 =$ Razem =	168,839 92,519 76,320 168,839	m2 m2
2	KNR 201-0121-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie utwardzenia terenu z naniesieniem odpowiednich spadków Numer specyfikacji : 2/2015 $(92.519 + 5.81 + 76.32) / 10000 =$ Razem =	0,017 0,017	ha ha
3	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości utwardzenia w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm Numer specyfikacji : 2/2015 $92.519 + 5.81 + 76.32 =$ Razem =	174,649 174,649	m2 m2
4	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości utwardzenia w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm - dodatek do głębokości 35 cm = wsp. *3 krotność Numer specyfikacji : 2/2015 $174.649 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	523,947 174,649 174,649 * 3,00000 523,947	m2 m2
5	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruzu i gruntu kategorii: III Numer specyfikacji : 2/2015 ziemia i gruz: $174.649 * 0.35 =$ Razem =	61,127 61,127	m3 m3
6	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km (wsp. 14 - na odległość do 15 km) Numer specyfikacji : 2/2015 $61.127 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	855,778 61,127 61,127 * 14,00000 855,778	m3 m3

Utwardzenie terenu działki wokół budynku " sali operacyjnej" przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni

1. 1. UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU SALI OPERACYJNEJ
1.1. Roboty przygotowawcze, wyburzenia i rozbiórki nawierzchni

Data : 2015-10-27

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
7	kalkulacja włas Opłata utylizacyjna na wysypisku Numer specyfikacji : 2/2015 $(61.127 * 1400) / 1000 =$	85,578 85,578 Razem = 85,578	t t
8	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV Numer specyfikacji : 2/2015 $174.649 =$	174,649 174,649 Razem = 174,649	m2 m2
1.2	Podbudowa Numer specyfikacji : 2/2015		
9	KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Warstwa podsypkowa - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Numer specyfikacji : 2/2015 front plus podwórze: $174.649 =$	174,649 174,649 Razem = 174,649	m2 m2
10	KNR 231-0107-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: 15 cm - chudy beton Numer specyfikacji : 2/2015 podwórze: $(92.519 + 76.32) * 0.15 =$ front przed budynkiem i od ul. Opieszyn: $(7.75 * 0.75) * 0.15 =$	25,326 0,872 Razem = 26,198	m3 m3
1.3	Krawężniki betonowe Numer specyfikacji : 2/2015		
11	KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-IV Numer specyfikacji : 2/2015 $16.67 + 18.90 =$ minus krawężnik przy układaniu chodnika: $- 5.50 =$	35,570 - 5,500 Razem = 30,070	m m
12	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe Numer specyfikacji : 2/2015 $0.30 * 0.20 * 30.70 =$	1,842 1,842 Razem = 1,842	m3 m3
13	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : 2/2015 $30.70 =$	30,700 30,700 Razem = 30,700	m m

1. 1. UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU SALI OPERACYJNEJ
1.4. Odprowadzenie wody

Str: 3

[illegible]

Utwardzenie terenu działki wokół budynku " sali operacyjnej" przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni

1. 1. UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU SALI OPERACYJNEJ

1.6. Wykonanie pomiarów geodezyjnych z mapką powykonawczą , z naniesieniem poziomów do wykonania utwardzenia przed budynkami

Data : 2015-10-27

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.6	Wykonanie pomiarów geodezyjnych z mapką powykonawczą , z naniesieniem poziomów do wykonania utwardzenia przed budynkami Numer specyfikacji : 2/2015		
20	kalkulacja włas Pomiary geodezyjne, wytyczenie utwardzenia, naniesienie poziomów, i mapą powykonawczą przez uprawnionego geodetę Numer specyfikacji : 2/2015 1.0 =	1,000	kpl
	Razem =	1,000	kpl
1.7	Urządzenia wjazdowe Numer specyfikacji : 2/2015		
21	KNR 237-0403-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1996 r.] Zakup, dostawa i montaż szlabanu wjazdowego hydraulicznego o ramieniu do 5 m z podporą ruchomą i lampką ostrzegawczą lub fotokomórkami zabezpieczającymi przed opuszczeniem ramienia, ze sterowaniem na pilota radiowego, z montażem bloku napędowego na istniejącym podłożu i podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej. Kolor i szczegóły urządzenia oraz miejsce montażu należy uzgodnić z inwestorem Numer specyfikacji : 2/2015 1.00 =	1,000	kpl
	Razem =	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---

